

LED전광판

기술 가이드

2026-09-21 · (주)연우솔루션 작성 · 사진 9장

CMS 계정 vs 리모컨, 준공 인계

준공 청소가 끝난 상가는 조용하다. 간판 불은 들어와 있고, 정면 LED에는 시공사가 넣어둔 데모 영상이 돌아간다. 열쇠 꾸러미와 소방 도면, 전기 준공도면이 한꺼번에 넘어오는 자리에서



원문 수록 이미지 · 원문 전체 사진은 홈페이지 현장 사례 페이지에서 볼 수 있습니다

핵심 정리

- 01 인수인계 서류에 적힐 것은 '디스플레이 1식'이 아니다
- 02 인계 자료가 빠지면, 그 비용은 다음 견적서 뒤쪽에서 다시 나온다
- 03 준공 검사 날 화면 한 번 켜보는 것으로는 끝나지 않는다

본문 속 수치

960mm

캐비닛은 960×960mm 단위로 짜이고, 그 뒤에 리시빙카드와 컨트롤러, 전송 장비가 붙는다.

2~3주

상가 정면 한 면 기준으로 실측해서 점등까지 대략 2~3주,

LED 쪽 인계물은 대개 리모컨 한 개와 USB 하나다.

문제는 그다음 달, 첫 행사 문구를 바꾸려는 날 드러난다.

리모컨 한 개로 넘겨받은 화면은, 준공 다음 날부터 남의 장비가 된다

상가 정면에 올라가는 실외 LED는 대개 P6에서 P10 사이다.

길 건너 횡단보도에서 읽히도록 픽셀피치를 잡고, 한낮에도 죽지 않게 5,000니트급 모듈을 쓴다.

캐비닛은 960×960mm 단위로 짜이고, 그 뒤에 리시빙카드와 컨트롤러, 전송 장비가 붙는다.

이 구조에서 화면을 바꾸는 주체는 리모컨이 아니다.

컨트롤러에 물린 CMS, 즉 콘텐츠를 올리고 시간표를 짜는 프로그램이다.

리모컨이 만지는 것은 전원과 밝기 정도다.

적용 디스플레이

옥외 LED 전광판 · 실내 LED 전광판 ·

DID·사이니지 모니터

구성 요소

CMS·스케줄 송출 · 원격 관제·제어 · 콘텐츠 제작 ·

3D 모델링·설계 · LED 컨트롤러·송신카드

진행 단계

현장 실측 → 구성 제안·설계 → 제작·발주 → 설치·

시공 → 시운전·인수 교육 → 운영·유지보수

관련 솔루션

Windows 10 지원 종료 · 노후 플레이어 전환

찾은 현장 출동

교육 · 대학 · 학교

프랜차이즈 · 다지점 매장

이 가이드로 상담

☎ 010-2700-2648 · ✉ osskoreaing@gmail.com

원문 · 사진 전체: screenmaru.co.kr/blog/224419023365.html



연우솔루션
YEONWOO SOLUTION

기술 가이드 023365